

Leverans- och materialbeskrivning för Fritidshus System 2011

Komplett leverans:

- Ritningar för byggnadslov
- Fraktfritt (inom 50 mil från fabrik)
- Montering under tak
- Ytterväggar i storblock, invändig takhöjd 2400 mm
- Isolering i vägg 170 mm
- Isolering i tak 290 mm
- Inbyggd takfot
- 3-glas isolerglasfönster, vitmålade
- Spröjsade fönster
- Vitvaxad träpanel till samtliga innertak alternativt gipsplank
- Vitmålade innerdörrar Allmoge inkl trycke
- Garderober, vit slät lucka
- Köksinredning, Marbodal prisgr. 3
- Rostfri diskbänk med vattenlås
- Betongpannor, ytbehandlade
- Hängrännor och stuprör i plåt, svart el. vit. Fönsterbleck och rännalsplåt.
- Altaner, staket, uteplatser
- Startpaket med spik, beslag
- Ettårig fritidshusförsäkring

Teckenförklaring: Kan erhållas mot pristillägg. Allt övrigt standard.

TJÄNSTER

Råd om tomt och hus: Medverkar vid val av tomt och val av hustyp, samt inplacering av hus på tomten, kontakt med myndigheter.

Ansökningshandlingar för byggnadslov: Huvudritning, Situationsplan, Ansökan

Grundritning: Upprättas vid normala grundförhållanden. (Ej pålningsritning)

Arbets- och monteringsritningar

LEVERANS

Fritt på bil till byggnadsplatsen inom 500 km radie från fabrik, om framkomlig väg för fordon med upp till 25 tons last och 24 m fordonslängd finns. (Lossning genom beställarens försorg enligt Allmänna avtalsvillkor). Ev. båttransporter betalas av beställaren. Ev omlastning debiteras kund.

Fästvinklar för väggmontage: Levereras i förväg. Montering ombesörjs av kund inför stommontaget.

STOMMONTERING

Det innebär att våra montörer med hjälp av beställaren svarar för den viktigaste och svåraste delen av monteringsarbetet. Avvägning och utläggning av golvbjälklaget, montering av ytterväggssektionerna, takstolar samt underlagstak med underlagspapp. När våra montörer lämnar Er är stugan skyddad under tak, fönster och ytterdörrar insatta på plats i ytterväggarna. Kund håller med byggnadsställningar och elström under montage tiden samt 2 man för montage och hantlangningshjälp.


BJÄLKLAG

 **Bottenbjälklag:** Monteringsfärdiga bjälkar 45x220 med påspikade trossbottenläkt. Monteringsfärdiga syllar

 **Isolering:** 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor

 **Mellanbjälklag:** Till 1½-planshus monteringsfärdiga bjälkar.

 **Trossbottenskiva:** Färdigkapad i bredd.

 **Undergolv:** 22 mm spånskiva

Golvsocklar 12x56: Vitmålad furu, levereras i fallande längder

Våningstrappor, Lofthus: Monteringsfärdiga delar furu kl. B. Klarlackade

Spaljé, Lofthus: Furu kl. B ingår där huvudritning så utvisar. Klarlackad.

YTTERVÄGG

Yttervägg med skyddsmålad stående panel 22x145 mm, läkt 22x45 mm, luftspalt, vindduk, 170 mm regelverk med 170 mm mineralullsisolering, plastfolie som diff.spärr. Till invändig beklädnad 13 mm gips alternativt 12 mm spånskiva i standardformat levereras lös.

 **Tilläggsisolering:** 45 mm på insida vägg, regler 45x45 + 45mm isolering

Gavelspetsar: Monteringsfärdiga gavelspetsar med vindskyddsduk och monterad stående panel. Gavelspetsar till 1½-planshus uppbyggda lika ytterväggar.

Fönster och fönsterdörrar: 3-glasfönster, vitmålade, beslagna.

Fönsterspröjs: Ingår där huvudritning så utvisar.

Fönsterbleck, överbleck: Av vitlackerad plåt.

Ytterdörr: Villadörr (vitmålad) med isolerruta, cylinderlås och trycke.

INNERVÄGGAR

Stående 45x70 mm innerväggsreglar, levereras tillkapade, styrlister levereras i fallande längder, beklädnad 13 mm gipsskiva, alternativt 12 mm spånskiva i standardformat.

YTTERTAK

Fackverk: Till 1-planshus. Monteringsfärdiga.

Takstolar: Till 1½-planshus. Monteringsfärdiga.

Förankringsjärn: Till infästning av fackverk-takstol mot hammarband.

Underlagstak: Monteringsfärdiga element av 17 mm råspont.

Underlagspapp: YAP 2200 KK alt. T-tak YAP Super, KK

Strö- och bärläkt: Fallande längder

Takbeläggning: 2-kupiga betongpannor i svart eller tegelröd kulör (ytbehandlade)

Takventilation: Benders takluftare, Doldis.

Vindskivor: Girade i nock. 1st 22x145, 2st 22x120 och stormlist av plåt.

Takfotsinbyggnad: Monteringsfärdiga spikreglar, panel i fallande längder, insektsnät.

Takfotsbräda: I fallande längder.

Isolering 1-planshus: 290 mm mineralullsisolering i 2-skikt, 195 mm skiva, 95mm i rullar. 230 mm i ryggåstak.

Isolering 1½-planshus: 195 mm mineralullsisolering, leveras i skivor.

Innertaksbeklädnad: Vitlaserad samt lackad furupanel 13x120 mm, levereras i fallande längder. plastfolie (diff.spärr).

Taklist 15x45: Vitmålad furu. Levereras i fallande längder.

Altan (ingår i priset till vissa hustyper, se prislistan) Monteringsfärdig av tryckimpr. bjälkar, och 28mm trallgolv till standardhustyperna.

Räcken till uteplatser: Staketbrädor färdiga för montering. Överliggare och spikreglar i fallande längder.

Veranda: Altangolv med tryckimpregnerade, bjälkar och 28 mm golvtrall. Monteringsfärdiga bärlinor, takstolar. Underlagstak, strö- och bärläkt och invändig takbeklädnad av glespanel levereras i fallande längder. Underlagspapp, betongpannor, rännalsplåt. Monteringsfärdiga stolpar.

Köks- och garderobsinredning: Omfattning enligt huvudritning. Marbodal i prisgrupp 3. Bänkskivor belagda med laminat. Kontinentalhöjd 2117 mm.

Diskbänksbeslag: Rostfritt, slät samt vattenlås.

Rännalsplåt: Vid vinkelbyggnad. Av plåt, färg lika takpannor.

Hängrännor och stuprör plåt: Inkl. erforderliga kompletteringsdetaljer. Färg: svart eller vit.

Vindslucka: Ingår till 1 planshusen

Tilluft cylinderventil för montering i yttervägg: Fresch 90

Brandvarnare

Försäkring: Ettårig fritidshusförsäkring